

簡報人: 嚴順然 土木技師

日期:109年11月2日

● 臺中市政府建設局

**予** 劦盛工程顧問有限公司

## 簡報網要



# 一、計畫背景

- ◆原址改建
- ◆東勢區埤頭里與豐原區朴子里 交界
- ◆大甲溪河心累距22K+505 斷面35
- ◆石岡水壩下游約1km處





石岡壩放流流向、下游 軟弱岩盤、層面走向沖 刷效應造成左側河道深 槽化



石岡水資源中心護岸、 埤豐橋左岸橋台邊坡 破壞、豐原端橋墩基 礎裸露











- ●層面走向:東北往西南,直沖左岸
- ●30年航照:深槽靠左岸
- ●921之後: 地層抬升左岸深槽下切加劇





93年敏督利颱風橋址流況

### 計畫緣起

「大甲溪埤豐橋上游固床工 防災減災工程」及「大甲溪 流域整體治理綱要計畫」, 將河川深槽流改至河道中心



河床降挖+Q<sub>100</sub> 沖刷→ P4-P11 沉箱基礎懸空



東勢區埤豐橋 改建工程





石城街石山巷(路寬10M)





埤豐橋(橋寬10M)



下游側河道固床工






左岸產業道路(路寬4M)



左岸叉路,通往產業道路



萬順一街(路寬10M)



左岸橋下護岸



- ◆前後引道、橋面寬10公尺
- ◆配置2個3.5寬混合車道
- ◆路側無人行道










### 工程範圍→未涉及私有土地







圖例

國有土地

私人土地

橋址範圍用地地籍所有權人一覽表

THE TOTAL PROPERTY OF THE PROP						
	NO	地段	地號	所有權人		
1	1	石圍墻段埤頭山小段	94-9	臺中市政府建設局		
	2	石圍墻段埤頭山小段	95-13	臺中市政府建設局		
	3	萬順段	1341	財政部國有財產署		
	4	萬順段	1341-1	財政部國有財產署		
	5	萬順段	1417	臺中市政府建設局		
1	6	萬順段	1417-1	臺中市政府建設局		
	7	萬順段	1418	臺中市政府建設局		

# 二、工程內容

## 計畫內容

- ①埤豐橋全橋改建(橋長383m、橋寬12m)
- ②引道銜接




### 道路線形

◆東勢端(右岸):銜接東勢區既有道路



◆豐原端(左岸):銜接豐原都市計畫道路







## 横斷面配置(橋寬12M)













## 景觀平台(橋墩處)







吊索

塔柱

鋼箱梁


### 橋梁配置(主跨脊背橋)

✔ 橋梁配置:橋面全寬12M,


50M + 70M + 122M + 70M + 71M = 383M

(鋼箱梁) (膋背橋) (鋼箱梁)

- ✔ 施工方法:上部結構採廠製吊裝
- ✓ 橋型特色:橋塔造型融入當地農產品(橘子)意象, 搭配斜拉鋼索及色彩塗裝,創造在地地標




「跨越活動斷層橋梁規劃設計方式之研究」 行政院公共工程委員會




### 邊跨(跨斷層)防落措施


#### ◆ 擴大帽梁尺寸(增加防落長度)



#### ◆ 剪力鋼箱



#### ◆ 縱向防震拉條



## 當地特色 鐵馬 橘子 歷史記憶 埤豐瀑布









### 工程經費

- ▶ 發包工作費:
  - 511,500,000元
- >總工程經費:
  - 519,998,719元

項次	工作項目	金額(元)
壹	東勢區埤豐改建工程	511, 500, 000
_	道路工程	2, 302, 728
<u> </u>	橋梁工程	384, 639, 359
Ξ	施工便道便橋工程	27, 559, 114
四四	照明工程	4, 610, 863
五	工地交通維持、安全衛生及環境保護	15, 859, 636
六	雜項工程	9, 709, 104
t	材料試驗費	2, 065, 000
八	工程品質管制作業(品管人員工資及行政管理費(壹.一~壹.七	3, 573, 966
	)*0.8%)	
九	營造綜合保險費((壹. 一~壹. 八)*1.1%)	4, 953, 517
+	包商利潤及管理費(約(壹.一~壹.九)*7%)	31, 869, 570
+-	加值營業稅((壹.一~壹.十)*5%)	24, 357, 143
	小計(發包工程費)	511, 500, 000
貳	其他自辦工程費	8, 498, 719
_	工程管理費(500萬*3.5%+2000萬*3%+2500萬*2.5%+5000萬*	5, 971, 893
	1.5%+(壹-壹九-壹十一-1億)*1%)	
	抽檢驗費	40, 440
Ξ	空氣汙染防制費((8,622*0.28+6,582*1.59)*30=386,386元)	386, 386
四	管線臨時遷移費	2, 100, 000
	小計(壹+貳)	519, 998, 719

# 三、生態檢核

## 生態調查範圍



## 法定生態保護區

法定生態保護區名稱	法源	主管機關/權責機關	位於與否
國家公園	國家公園法	內政部/營建署	否
自然保留區	文化資產保存法	行政院農業委員會/林務局	否
野生動物保護區	野生動物保育法	行政院農業委員會/林務局	否
野生動物重要棲息環境	野生動物保育法	行政院農業委員會/林務局	否
自然保護區	森林法	行政院農業委員會/林務局	否
重要濕地(國際級、國家 級、地方級)	濕地保育法	內政部/營建署	否
保安林	森林法	行政院農業委員會/林務局	否

## 生態相關圖資套疊

生態圖資名稱	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	圖資出版單 位	位於與否
重要野鳥棲息地 (Important Bird Area・IBA)	保育野鳥、留意專區內若有國際認定之棲地, 須盡量降低影響	國際鳥盟與中華鳥會	否
國土生態綠網關注 區域圖	透過科學調查和分析,全面盤點國土破碎生態 系統及優先保育地區,並針對各分區擬訂復育對 策、重要工作事項以及權益關係人參與策略。	林務局。 2020。	否(鄰近)
109年_石虎分布模 擬圖	農業局已依農業部林業及自然保育署「石虎重要棲地評析與廊道分析」之109年石虎分布模擬圖。	農業部林業 及自然保育署。 2020。	是
49種陸域脊椎保育 類動物潛在分布範圍	包含49種潛在利用農漁用地或濕地的保育類動物,整合全球與臺灣的物種分布資料開放資料集,依據出現點位之棲地特性模擬其潛在分布範圍。	特有生物研究保育中心。 2020。	是
eBird 水鳥熱點	篩選eBird資料庫2020年至2019年冬季(11月~2月)具一定努力量之鳥類紀錄進行分析,呈現水鳥密度高之地區。	特有生物研究保育中心。 2020。	否
紅皮書受 <b>脅植物分</b> 布點位緩衝帶	依據台灣生物多樣性網絡(TBN)資料庫,篩選出 紅皮書保育等級為國家極危(NCR)、國家瀕危 (NEN)及國家易危(NVU)之受脅植物的分布紀錄 資料。	特有生物研究保育中心。 2020。	否
紅皮書受脅植物重 要棲地	依據台灣生物多樣性網絡(TBN)資料庫內紅皮書 受脅植物分布點位,並彙整特生中心研究人員及 其他專業植物觀察者之意見,繪製成受脅植物重 要棲地範圍,以多邊形圖資方式呈現。	特有生物研究保育中心。 2020。	否

### 生態調查

### □ 生態資料蒐集

- 1.生態調查資料庫系統網站
- 2.臺灣多樣性網站
- 3.臺灣動物路死觀察網
- 4.施工前生態調查

工程周邊環境受人為變更棲地類型之地區,故歸為人為干擾區域,但仍具有生態價值之棲地環境





### □ 關注物種

#### 鳥類

保育類野生動物 (黑頭文鳥、臺灣藍鵲、燕鴴、臺灣山鷓鴣)

#### 植物

高灘地土地利用類型為農耕地、次生林、草生地 及裸露地,其中以草生地佔最大面積,次生林多 生長<mark>樟樹</mark>及<mark>構樹</mark>

鄰近橋梁有1顆<mark>樟樹</mark>,其微棲地環境可供野生動物棲息

#### 哺乳類

保育類野生動物 (石虎、穿山甲)


#### 爬蟲類

保育類野生動物 (食蛇龜、臺灣黑眉錦蛇)


#### 魚類

保育類野生動物 (臺灣副細鯽、埔里中華爬岩鰍)

## 生態關注區域圖



### 生態友善措施




# 四、施工影響


#### 改道通行→利用上游側長庚橋



### 施工便道便橋

便道便橋→施工便道提供特定人員管制通行提供特定人員通行證(原則按人數發給),管制通行颱洪期間封閉通行





### 施工影響範圍(東勢端)


施工便道設及私有土地

→施工廠商將協調租用、地上物處理



### 施工影響範圍(東勢端)


施工便道、基礎開挖、施工空間涉及河道內申請種植範圍 →施工廠商將協調及地上物處理



## 施工影響範圍(豐原端)


施工便道設及私有土地

→施工廠商將協調租用、地上物處理



# 五、工程期程

### 工程期程規劃



## 創造地方亮點(完工後動畫模擬)







**办**劦盛工程顧問有限公司